## МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ ИЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

площадь Михаила Тверского, д. 5, г. Тверь, 170100 тел.: (4822) 34-31-18, факс 34-35-83 Email: min\_gkh@tverreg.ru минэнерго.тверскаяобласть.рф

Губернатору Тверской области

И.М. Рудене

12.02.2020 645-AZ

## Уважаемый Игорь Михайлович!

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области во исполнение Вашего поручения относительно выполнения ремонтных работ на тепловых сетях от ТК-400-1 до ТК-406 по ул. А. Дементьева в г. Твери сообщает следующее.

Работы по перекладке тепловых сетей от ТК-400-1 до ТК-406 по ул. А. Дементьева проводятся по предписанию Прокуратуры Центрального района г. Твери № 30-2017 от 04.08.2017 и предписанию Ростехнадзора №7.1-2791вн-П/0311-2019 от 14.10.2019.

В течение 2018 года по ул. А. Дементьева в плановом режиме подрядной организацией ООО «Русэнерго» была произведена замена участка теплотрассы от ТК-404-1 до ТК-406 длиной 99,1 п.м. диаметром 720 мм в двухтрубном исполнении. В связи с отказом ООО «Русэнерго» выполнять работы по восстановлению благоустройства ООО «Тверская генерация» 21.10.2018 за счет собственных сил и средств выполнило работы по восстановлению благоустройства.

Также в течение 2019 года на ул. А. Дементьева проводился аварийный ремонт участков тепловых сетей по результатам гидравлических испытаний.

Nº	Место расположение участка теплотрассы	Дата
		производства
		работ
1	ТК-403 - ТК-404, Дементьева д.4	12.08.2019
2	ТК-403 - ТК-404, Дементьева д.4	26.08.2019

24 января 2020 года для предотвращения аварийной ситуации, связанной с провалом грунта над разрушенной дренажной насосной станцией (далее - ДНС) в районе пересечения улиц А. Дементьева и Симеоновской, было принято решение произвести ремонт указанной ДНС в период положительных температур наружного воздуха. Ремонт ДНС предусматривает следующие виды работ:

- 1. Углубление приемного резервуара.
- 2. Восстановление кладки разрушенных стен.

- 3. Заливка бетонного основания.
- 4. Бетонирование разрушенной стены.
- 5. Замена перекрытий камеры.
- 6. Замена насосного оборудования и автоматики регулирования.

Работы производятся собственными силами ООО «Тверская генерация». Сроки проведения работ с 24.01.2020 до 15.02.2020. Длительность производства строительно-монтажных работ обусловлена необходимостью выдерживания нормативных сроков, необходимых для набора расчетной прочности бетона.

Работы проводятся без отключения потребителей, без изменения режимов работы системы теплоснабжения города, с минимальным выходом на проезжую часть ул. А. Дементьева.

После завершения ремонтных работ до 17.02.2020 ООО «Тверская генерация» будет произведено восстановление благоустройства в зимнем варианте.

2000ZJ

Министр

А.И. Цветков